

FORMATION ITINÉRANTE EXPRESSE**Mis à jour le 03/07/2024**

Prérequis : Avoir déjà posé du pvc armé piscine

Objectifs : A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable (si aptitudes) d'être entièrement autonome pour ses réalisations d'étanchéité piscine.

Aptitudes : Aisance à travailler avec ses mains.

Compétences : Compréhension et mise en œuvre d'une méthode.

Durée : 10H - 1 jour ou 20H - 2 jours

Modalités d'accès : Présentiel

Délai d'accès : Le délai d'accès est d'environ une semaine après la signature du devis en fonction des places disponibles. Session de maximum 4 personnes.

Tarifs : 1080 € TTC/personne pour un jour ou 1800€ TTC/personne pour deux jours (hors déplacement et hébergement).

Méthodes mobilisées : Bassin réel

Modalités d'évaluation : Test pratique

Accessibilité : En cas de situation d'handicap, une étude de faisabilité sera faite afin de proposer une formation adaptée.

Une salle de formation répondant aux normes d'accessibilité d'accueil du public est mise à disposition.

Indicateurs de résultats pour la période de Février 2022 à mai 2023 :

- Taux de satisfaction : 95%
- Taux d'abandon : 0%

Contact responsable administratif et référent handicap:

Adélie Masson : 02 40 27 57 60 /groupe@lysia-formation.fr

Représentant : Cédric MARCHAL 52 44 05816 44

Déroulé :

Sarl Agence Technicité Piscines
Zone Estuaire Sud – Rue Pré trousseau
44320 Saint-Viaud France
Représentant : Cédric MARCHAL

Tél : 02 40 27 57 60 – Email : contact@lysia-formation.fr
Siret : 514 666 528 00013 – NAF : 4619B
N° de déclaration d'activité de Formateur :
52 44 05816 44

**Le bassin devra être prêt pour la formation (poncé, percé, traité fongicide)
La membrane découpée, bandelettes soudées.**

**La stagiaire devra être équipé de tout le nécessaire de soudure : leister,
pointe sèche, buses etc..**

1^{ère} journée : 10h

- Mise en place des lés verticaux
- Accompagnement dans les techniques de tension dans les angles
- Détails techniques de soudure en tension
- Mise en place des côtés de l'escalier
- Découpe et mise en place des contremarches
- Soudure des angles verticaux des contremarches
- Découpe et mise en place du fond de bassin
- Soudure du fond en conservant la tension
- Découpe et mise en place des dessus de marches
- Soudure des dessus de marches
- Vérification, confirmation et reprises (si besoin) des soudures
- Application du pvc liquide
- Technique de bridage de la BDF

→ Sur deux jours en fonction de la forme et la taille du bassin